Azienda Ospedaliero Universitaria
San Luigi Gonzaga
Orbassano (TO)



Computo dei costi della sicurezza

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria di natura prevalentemente edile sul complesso ospedaliero San Luigi Gonzaga di Orbassano – per un periodo di ventiquattro mesi Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del d.lgs. 36/2023	**Nr elaborato:** All. 07
I progettisti: Arch. Maria Mannino, Ing. Andrea Ferrero Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)	Data: 05/10/2026 – revisione 01
Proprietà: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO)	
Responsabile unico del progetto: Ing. Gaetano Cusmano S.C. Tecnico Generale	

Allegato 07 – computo dei costi della sicurezza

Il computo riporta i costi della sicurezza speciali (apprestamenti previsti dal piano di sicurezza e coordinamento, All. 09) per la prima annualità, non soggetti a ribasso. Gli importi riferiti all'intera durata contrattuale di ventiquattro mesi sono riportati nel quadro economico (All. 02).

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA							
1 AN.P.14	Indennità giornaliera per reperibilità diurna e notturna nei giorni feriali e festivi per ogni persona							
	reperibilità diurna, notturna e festivi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5.584,48	5.584,48
	ANALISI DEI PREZZI: AN.P.14							
	(E) [PIE26_RU00.E000.015.000] Operaio comune Ore normali h					122,803	34,94	4.290,74
	Sommano euro							4.290,74
	Oneri Accessori 2% euro							85,81
	Sommano euro							4.376,55
	Spese Generali 16.00% * (4 376.55) euro							700,25
	Sommano euro							5.076,80
	Utili Impresa 10% * (5 076.80) euro							507,68
	Sommano euro							5.584,48
2 AN.P.20	Prova di estrazione per saggiare l'efficacia dell'ancoraggio di dispositivi di protezione individuali							
						6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	125,75	754,50
	ANALISI DEI PREZZI: AN.P.20							
	(L) noleggio attrezzatura dinamometrica per prova di estrazione gg					6,000	40,00	240,00
	(E) [PIE26_RU00.E000.010.000] Operaio qualificato Ore normali h					12,000	39,10	469,20
	(L) detrazione spese e utili a					-129,480	1,00	-129,48
	Sommano euro							579,72
	Oneri Accessori 2% euro							11,59
	Sommano euro							591,31
	Spese Generali 16.00% * (591.31) euro							94,61
	Sommano euro							685,92
	Utili Impresa 10% * (685.92) euro							68,59
	Sommano euro							754,51
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							-0,01
	Sommano euro							754,50
3 PIE26_PR280.L005.000SIC.000	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra singola							
	ipotizzate 10 compartimentazioni/anno	10,00	10,00		4,000	400,00		
	SOMMANO m²					400,00	28,26	11.304,00
4 PIE26_PR280.L005.000SIC.005	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia							
	ipotizzate 5 compartimentazioni/anno	5,00	10,00		4,000	200,00		
	SOMMANO m²					200,00	40,76	8.152,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
5 PIE26_PR280 .L015.000SIC .000	LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato, uti ... ovrà essere eseguita da ditta specializzata. per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di 15 m							
	per eventuale specifica richiesta del CSP/CSE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	62,64	626,40
6 AN.P.21	ACCANTIERAMENTO Predisposizione area di cantiere tramite interdizione dell'area, spostamento degli arredi e delle attrezzature in appositi locali della struttura non interessati da ... a ricollocazione/ripristino a termine della bonifica di quanto rimosso in precedenza e smaltimento materiali di risulta.							
		5,00	6,00	6,000		180,00		
	SOMMANO m2					180,00	14,61	2.629,80
	ANALISI DEI PREZZI: AN.P.21							
	(L) Voce prezzario Regione emilia Romagna A.45.1.5. m2					180,000	11,23	2.021,40
	Sommano euro							2.021,40
	Oneri Accessori 2% euro							40,43
	Sommano euro							2.061,83
	Spese Generali 16.00% * (2 061.83) euro							329,89
	Sommano euro							2.391,72
	Utili Impresa 10% * (2 391.72) euro							239,17
	Sommano euro							2.630,89
	Differenza dovuta agli arrotondamenti euro							-1,09
	Sommano euro							2.629,80
7 PIE26_PR280 .P110.005SIC .010	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese							
	cantierizzazione	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,13	220,13
8 PIE26_PR280 .P110.005SIC .015	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	cantierizzazione	1,00			11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	116,73	1.284,03
9 PIE26_PR280 .P110.000SIC .010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese							
	cantierizzazione	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	440,24	440,24
10 PIE26_PR280 .P110.000SIC .015	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	cantierizzazione	1,00			11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	232,34	2.555,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
11 PIE26_PR280.B000.000SIC.000	INFRASTRUTTURE E MEZZI per l'organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese.							
		1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,12	74,12
12 PIE26_PR280.B000.000SIC.005	INFRASTRUTTURE E MEZZI per l'organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezz ... 40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
		1,00			11,000	11,00		
	SOMMANO cad					11,00	0,58	6,38
13 PIE26_PR280.R005.000SIC.000	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese							
		1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,70	185,00
14 PIE26_PR280.R005.000SIC.005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
		11,00	50,00			550,00		
	SOMMANO m					550,00	0,46	253,00
15 PIE26_PR280.P025.000SIC.000	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera							
		1,00	4,00		2,000	8,00		
	SOMMANO m²					8,00	34,28	274,24
16 PIE26_PR280.I030.000SIC.000	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	264,04	264,04
17 PIE26_PR280.E010.005SIC.000	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	20,38	40,76
18 PIE26_PR280.C005.000SIC.005	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)							
						10,00		
	SOMMANO cad					10,00	11,12	111,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							**34.760,06**
	TOTALE euro							**34.760,06**

Il Responsabile unico del progetto	**I progettisti**
Ing. Gaetano CUSMANO	Arch. Maria MANNINO Ing. Andrea FERRERO